

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe - Helenów					
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Prace przygotowawcze.					
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,290	
					Razem:
II. Odwodnienie.					
2.	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 50 cm.	mb	8,00	
3.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi.	mb	8,00	
					Razem:
III. Nawierzchnia.					
4.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	5 221,00	
5.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m ²).	Mg	522,100	
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	5 221,00	
					Razem:
IV. Roboty wykończeniowe					
7.	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem	m ³	1 290,00	
8.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 290,00	
					Razem:
					Ogółem wartość robót (netto):
					Podatek VAT 23%
					Całkowita suma (brutto)

wartość robót (netto) zł

(słownie:/1

VAT zł

(słownie:/1

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/1

.....
(podpis)

.....,

miejsowość

data

