

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe - Helenów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,290	km	1,290
		1,290 km				
II. Odwodnienie.						
2.	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 50 cm.	mb	8,00	mb	8,00
		8,00 mb				
3.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi.	mb	8,00	mb	8,00
		8,00 mb				
III. Nawierzchnia.						
4.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	5 221,00	m ²	5 221,00
		1 290,00 mb * 4,00 m + 12,50 m2 * 2 + 36,00 m2				
5.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m2).	Mg	522,100	Mg	522,100
		(1 290,00 mb * 4,00 m + 12,50 m2 * 2 + 36,00 m2) * 100 kg/m2				
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	5 221,00	m ²	5 221,00
		1 290,00 mb * 4,00 m + 12,50 m2 * 2 + 36,00 m2				
IV. Roboty wykończeniowe						
7.	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem	m ²	1 290,00	m ²	1 290,00
		1 290,00 mb * 0,50 m * 2				
8.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1 290,00	m ²	1 290,00
		1 290,00 mb * 0,50 m * 2				