

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Stare - Helenów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,480		
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych.	m ²	1500,00		
Razem:						
II. Odwodnienie						
3.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi	m	8,00		
4.	KNNR 1 0201-0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu)	m	10,00		
Razem:						
III. Podbudowa						
5.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie).	m ²	756,00		
6.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie).	m ²	1308,00		
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
7.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	1936,00		
Razem:						
V. Roboty wykończeniowe						
8.	KNNR 6 0113-0400	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem	m ²	480,00		
9.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	3,00		
10.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt	3,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data