

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Stare - Helenów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,480	km	0,480
		0,480 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych.	m ²	1500,00	m ²	1500,00
		300,00 mb * 5,00 m				
II. Odwodnienie						
3.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi	m	8,00	m	8,00
		8,00 mb				
4.	KNNR 1 0201 0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu)	m	10,00	m	10,00
		10,00 mb				
II. Podbudowa						
5.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (dopprofilowanie).	m ²	756,00	m ²	756,00
		180,00 mb * 4,20 m				
6.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (dopprofilowanie).	m ²	1308,00	m ²	1308,00
		300,00 mb * 4,20 m + 3 * 16,00 m²				
III. Nawierzchnia						
7.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	1936,00	m ²	1936,00
		480,00 mb * 4,00 m + 16,00 m²				
IV. Roboty wykończeniowe						
8.	KNNR 6 0113-0400	Dopprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem	m ²	480,00	m ²	480,00
		480,00 mb * 0,50 m * 2				
9.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	3,00	szt	3,00
		3 szt.				
10.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt	3,00	szt	3,00
		3 szt.				