

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej przed rondem w lewo						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,300		
2	KNNR 2-01 0229-0200	Przemieszczanie gruntu (piasek) spycharkami.	m ³	150,00		
3	wycena własna	Wycinka odrostów i krzaków	m ²	216,00		
Razem:						
II. Podbudowa						
4	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	1 296,00		
5	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st. II, transport samochodami samowyladowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m ²)	t	97,20		
Razem:						
III. Nawierzchnia						
6	KNNR 6 0309-0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m ²	1 236,00		
Razem:						
IV. Pobocza						
7	KNNR 6 0113-0500	Wykonnie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	300,00		
Razem:						
Ogółem						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
miejscowość data

.....
(podpis)