

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej przed rondem w lewo						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,300	km	0,300
		0,300 km				
2	KNR 2-01 0229-0200	Przemieszczanie gruntu (piasek) spycharkami.	m3	150,00	m3	150,00
		300,0 m * 5,0m * 0,1 m				
3	wycena własna	Wycinka odrostów i krzaków	m ²	216,00	m ²	216,00
		(35,0 m + 35,0 m + 38,0 m) * 2				
II. Podbudowa						
4	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	1 296,00	m ²	1 296,00
		300,0 m * 4,2m + 36 m²				
5	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m ²)	t	97,20	t	97,20
		(300,0 m * 4,2m + 36 m²) * 0,075 kg/m²				
III. Nawierzchnia						
6	KNNR 6 0309 0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	1 236,00	m ²	1 236,00
		300,0 m * 4,0 m + 36 m²				
IV. Pobocza						
7	KNNR 6 0113-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	300,00	m ²	300,00
		300,0 m * 0,5 m * 2				