

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej przed rondem w prawo 122 mb						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,122	km	0,122
		<i>0,122 km</i>				
2	wycena własna	Wycinka odrostów i krzaków	m ²	30,00	m ²	30,00
		<i>15,0 m * 2,0 m</i>				
II. Podbudowa						
3	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	548,40	m ²	548,40
		<i>122,0 m * 4,2 m + 36,0 m²</i>				
4	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m ²)	t	41,13	t	41,13
		<i>(122,0 m * 4,2 m + 36,0 m²) * 0,075 kg/m²</i>				
III. Nawierzchnia						
5	KNNR 6 0309 0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	524,00	m ²	524,00
		<i>122,0 m * 4,0 m + 36,0 m²</i>				
IV. Pobocza						
6	KNNR 6 0113-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	122,00	m ²	122,00
		<i>122,0 m * 0,5 m * 2</i>				