

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	1,150	km	1,150
		1,150 km				
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0113 0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (doprofilowanie)	m ²	4 830,00	m ²	4 830,00
		1150,0 m * 4,20 m				
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0108 0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wiążąca średnio 100,0 kg/m ²)	t	460,00	t	460,00
		1150,00 mb * 4,00 m * 100kg/m2				
IV. Pobocza						
4	wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	1 150,00	m ²	1 150,00
		1150,0 m * 0,50 m * 2				