

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Zamość (Miżwa)						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,314	km	0,314
		0,314 km				
II. Podbudowa						
2.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	1 004,80	m ²	1 004,80
		314,00 mb * 3,20 m				
III. Nawierzchnia						
3.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	942,00	m ²	942,00
		314,00 mb * 3,00 m				
IV. Roboty wykończeniowe						
4.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	314,00	m ²	314,00
		314,00 mb * 0,50 m * 2				
5.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,00	szt.	4,00
		4 szt.				
6.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A)	szt.	4,00	szt.	4,00
		4 szt.				