

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi gminnej w m. Mszadla Stara |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|
| Lp.                                         | Pozycja KNNR/KNR   | Opis elementu rozliczeniowego                                                                                                                                                             | Części składowe jednost. | Ilość    | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość jednost. |
| 1.                                          | 2.                 | 3.                                                                                                                                                                                        | 4.                       | 5.       | 6.                   | 7.             |
| <b>I. Prace przygotowawcze.</b>             |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 1.                                          | KNNR 1 0111-0100   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.                                                                                                        | km                       | 0,810    | km                   | 0,810          |
|                                             |                    | 0,810 km                                                                                                                                                                                  |                          |          |                      |                |
| <b>II. Odwodnienie.</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 2.                                          | wycena własna      | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi. | mb                       | 13,00    | mb                   | 13,00          |
|                                             |                    | 13,00 mb                                                                                                                                                                                  |                          |          |                      |                |
| 3.                                          | wycena własna      | Podczyszczenie rowu przydrożnego                                                                                                                                                          | mb                       | 20,00    | mb                   | 20,00          |
|                                             |                    | 10,00 mb * 2                                                                                                                                                                              |                          |          |                      |                |
| <b>III. Nawierzchnia.</b>                   |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 4.                                          | KSNR 6 1005-107    | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową.                                                                                      | m <sup>2</sup>           | 3 256,00 | m <sup>2</sup>       | 3 256,00       |
|                                             |                    | 810,00 mb * 4,00 m + 16,00 m2                                                                                                                                                             |                          |          |                      |                |
| 5.                                          | KNNR 6 0108-0200   | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,00 kg/m2).                                                                                                      | Mg                       | 244,200  | Mg                   | 244,200        |
|                                             |                    | (810,00 mb * 4,00 m + 16,00 m2) * 75,00 kg/m2                                                                                                                                             |                          |          |                      |                |
| 6.                                          | KNNR 6 0309-0213   | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1                                                                                                                  | m <sup>2</sup>           | 3 256,00 | m <sup>2</sup>       | 3 256,00       |
|                                             |                    | 810,00 mb * 4,00 m + 16,00 m2                                                                                                                                                             |                          |          |                      |                |
| <b>IV. Roboty wykończeniowe</b>             |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 7.                                          | KNR 2-01 0126-0100 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem.                                                                                          | m <sup>2</sup>           | 810,00   | m <sup>2</sup>       | 810,00         |
|                                             |                    | 810,00 mb * 0,50 m * 2                                                                                                                                                                    |                          |          |                      |                |
| 8.                                          | KNNR 6 0113-0400   | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.                                                                                        | m <sup>2</sup>           | 810,00   | m <sup>2</sup>       | 810,00         |
|                                             |                    | 810,00 mb * 0,50 m * 2                                                                                                                                                                    |                          |          |                      |                |