

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Mszadla Dolna - granica województwa						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym. <i>0,990 km</i>	km	0,990	km	0,990
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu. <i>990,00 m * 5,00 m</i>	m ²	4 950,00	m ²	4 950,00
II. Podbudowa.						
3.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm. <i>990,00 m * 5,00 m</i>	m ²	4 950,00	m ²	4 950,00
III. Nawierzchnia.						
4.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową. <i>990,00 mb * 5,00 m</i>	m ²	4 950,00	m ²	4 950,00
5.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m2). <i>(990,00 mb * 4,10 m) * 100 kg/m2</i>	Mg	405,900	Mg	405,900
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1 <i>990,00 mb * 4,00 m</i>	m ²	3 960,00	m ²	3 960,00
IV. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. <i>990,00 mb * 0,5 m * 2</i>	m ²	990,00	m ²	990,00

Lipisko, dnia 10.05.2018 r

.....
(podpis)