

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	1,060	km	1,060
<i>1,060 km</i>						
2	KNNR 6 1109-0100	Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi (naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego od 2-4 cm o nienaruszonej podbudowie)	m ²	47,59	m ²	47,59
<i>47,59 m²</i>						
3	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m ²	5575,000	m ²	5575,000
<i>1 115,0 m * 5,0 m</i>						
II. Podbudowa						
4	KNNR 6 0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (doprofilowanie)	m ²	1218,00	m ²	1218,00
<i>290,0 m * 4,20 m</i>						
5	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	4795,00	m ²	4795,00
<i>1115,0 m * 4,2 m + 2 * 56,0 m²</i>						
III. Nawierzchnia						
6	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	5732,00	m ²	5732,00
<i>1 405,0 m * 4,0 m + 2 * 56,0 m²</i>						
IV. Pobocza						
7	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	1 115,00	m ²	1 115,00
<i>1 115,0 m * 0,5 m * 2</i>						
8	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	290,00	m ²	290,00
<i>290,0 m * 0,5m * 2</i>						