# PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Pozycja KNNR/KNR** | **Opis elementu rozliczeniowego** | **Części składowe jednost.** | **Ilość** | **Nazwa jedn. rozlicz.** | **Ilość jednost.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **I. Prace przygotowawcze** | | | | | | |
| 1. | KNNR 1 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym | km | 0,200 | km | 0,200 |
| | | ***0,200 km*** | | | | |
| 2. | KNNR 6 01301-0100 | Profilowanie terenu. | $m^2$ | 900,00 | $m^2$ | 900,00 |
| | | ***4,50 m * 200,00 m*** | | | | |
| **II. Odwodnienie** | | | | | | |
| 3. | wycena własna | Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m pod drogą | m | 7,00 | m | 7,00 |
| | | ***7,00 mb*** | | | | |
| 4. | KNNR 6 0113 0200 | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 80 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi. | m | 7,00 | m | 7,00 |
| | | ***7,00 mb*** | | | | |
| 5. | wycena własna | Wykonanie rowu odwadniającego. | mb | 40,00 | mb | 40,00 |
| | | ***40,00 m*** | | | | |
| **III. Podbudowa** | | | | | | |
| 6. | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | $m^2$ | 900,00 | $m^2$ | 900,00 |
| | | ***4,50 m * 200,00 m*** | | | | |
| 7. | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | $m^2$ | 180,00 | $m^2$ | 180,00 |
| | | ***4,50 m * 40,00 m*** | | | | |
| 8. | KNNR 1 0113 0200 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm. | $m^2$ | 900,00 | $m^2$ | 900,00 |
| | | ***4,50 m * 200,00 m*** | | | | |