

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111300-1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0801-02	16 m2 +12m2 +16m2 +72m2 +15,20m2 +18,63m2 +14m2 +15,20 m2+ 13,52 m2 +9,24 m2 +9,24 m2 +4 m2 +6,48 m2 2,40 m2 = 214,67 m2			
	analogia	Krotność = 12			
	dach	214.67	m ²	214.670	
				RAZEM	214.670
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o gr 5 cm - wyciszająca - nowo budowana ścianka	m ²		
d.1	0612-03	3 m x 3 m			
	analiza indywidualna	3,75 m x 3 m	m ²	20.250	
		20.25		RAZEM	20.250
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -ścianka gr. 12 cm	m ²		
d.1	0212-03	1,5 x 3 x 1			
	wycena indywidualna	2,90 x 3 x1	m ²	13.200	
		4.5+8.70		RAZEM	13.200
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic metalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
	parter			RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	1,5 x 3 x 1			
		2,90 x 3 x1	m ²	13.200	
		13.20		RAZEM	13.200
6	KNR AT-17	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
d.1	0108-06	13.20	m ²	13.200	
	parter nr3			RAZEM	13.200
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	16 m2 +12m2 +16m2 +72m2 +15,20m2 +18,63m2 +14m2 +15,20 m2+ 13,52 m2 +9,24 m2 +9,24 m2 +4 m2 +6,48 m2 2,40 m2 = 214,67 m2	m ²	214.670	
		214.67		RAZEM	214.670
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	5.4	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
2		45262500-6 Roboty murarskie i murowe			
10	KNR AT-27	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0511-02	10	m ²	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
11	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m ²		
d.2	0101-04	3 m x 3 m			
		3,75 m x 3 m	m ²	40.500	
		20.25*2		RAZEM	40.500
3		45421132-8 Instalowanie okien i drzwi			
12	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow do .2.0 m2	m ²		
d.3	0928-11	1,20 x 1,45 x 2			
	analogia	1.20*1.45*2	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 0-19 d.3 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV Z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
	O2	1,20 x 1,45 x 2 1.2*1.45*2	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
14	KNR 0-19 d.3 1022-10 analogia O3	Regulacja okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 0-19 d.3 1022-11	Dostawa i montaż drzwi z płyty MDF z obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
	O4	0.90*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR-W 2- d.3 02 1026-01 analogia	Ościeżnice 0,90*2,0	m ²		
		0.90*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 analiza in- dywidualna	malowanie drzwi z płyty MDF dwukrotnie 15 Krotność = 2	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
4		45262300-4 Podłoża i posadzki			
19	KNR-W 2- d.4 02 0616-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm	mb		
	garaż	16mb +12mb +16 mb +40 mb +15,60mb +17,60mb+15 mb +15,60mb +15,90mb +12,2 mb =175,9 mb 175.9	mb	175.900	
				RAZEM	175.900
20	NNRNKB d.4 2021127- 01+ NNRNKB 2021127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 10 cm - wylewka + dodatek włókna szklanego 16 m2 +12m2 +16m2 +72m2 +15,20m2 +18,63m2 +14m2 +15,20 m2+13,52 m2 +9,24 m2 +9,24 m2 +4 m2 +6,48 m2 2,40 m2 = 214,67 m2 214.67	m ²		
			m ²	214.670	
				RAZEM	214.670
5		45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
21	KNR AT-42 d.5 0102-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe z płytek - gruntowanie pod kleje elastyczne do gresu	m ²		
		16 m2 +12m2 +16m2 +72m2 +15,20m2 +18,63m2 +14m2 +15,20 m2+13,52 m2 +9,24 m2 +9,24 m2 +4 m2 +6,48 m2 2,40 m2 = 214,67 m2 214.67	m ²	214.670	
				RAZEM	214.670
22	KNR AT-42 d.5 0105-03	Okładziny podłogowe na kleju elastycznym ; płytki o wymiarach 60x60 cm wewnątrz pomieszczeń	m ²		
		160.7	m ²	160.700	
				RAZEM	160.700
6		45432000-4 Ściany			
23	KNR AT-42 d.6 0101-02	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		52.34	m ²	52.340	
				RAZEM	52.340
24	KNR AT-42 d.6 0101-03	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
		poz.23	m ²	52.340	
				RAZEM	52.340
25	KNR AT-42 d.6 0101-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie ścian	m ²		
		64m2+60m2+145.5m2+62m2+71.43m2+59m2+108.80m2+61.22m2+44.64m2+12.3m2+16.68m2+8.60m2+26.64m2+20.25m2 761.060	m ²	761.060	
				RAZEM	761.060
7		45442110-1 Malowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 64m2+60m2+145.5m2+62m2+71.43m2+59m2+108.80m2+61.22m2+44.64m2+12.3m2+16.68m2+8.60m2+26.64m2+20.25m2 761.060	m ² m ²	 761.060	
				RAZEM	761.060
27	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia 154.63	m ² m ²	 154.630	
				RAZEM	154.630
8		Instalowanie wyrobów metalowych			
28	KNR-W 2- d.8 02 1207-05	Zakup , dostawa i montaż nowego zlewozmywaka wraz z doprowadzeniem wody instalacją	szt		
	podjazd dla niepełnos- prawnych	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Teleinformatyka			
29	analiza in- dywidualna	Dostawa i montaż gniazd informatycznych w poszczególnych pom. Przychodni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i okablowaniem strukturalnym	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000