

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE STRAŻNICY OSP W MSZADLI NOWEJ
ADRES INWESTYCJI : MSZADLA NOWA DZ. NR 649
INWESTOR : GMINA PRZYŁĘK
ADRES INWESTORA : 26-704 PRZYŁĘK
KOD CPV :
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2017

WYKONAWCA :


"AGRIG"
mgr inż. Wanda Grigorian
INWESTOR ROBÓT BUDOWLANYCH
26-704 Przylęk, ul. Okulickiego 4 m. 3
NIP 796-106-59-32

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Ogrodzenie strażnicy OSP w Mszadli Nowej			
1	OGRODZENIE	1	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ogrodzenie strażnicy OSP w Mszadli Nowej					
1		OGRODZENIE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	m ³		
d.1	0307-02	(kat.gr.III)			
	ogrodzenie	0.80*0.40*0.40*44	m ³	5.63	
				RAZEM	5.63
2	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż	m ³		
d.1	0415-02	1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III			
	ogrodzenie	5.63	m ³	5.63	
				RAZEM	5.63
3	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07				
		0.10*0.40*0.40*44	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem	m ³		
d.1	0203-01	pompy do betonu			
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)			
		0.70*0.40*0.40*44	m ³	4.93	
				RAZEM	4.93
5	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowane 50x200x4 mm wy-	m		
d.1	1802-04	sokości 1,53 m na słupkach stalowych 60x40x2 mm o rozstawie 2,5 m ob-			
	analogia	sadzonych w gniazdach fundamentów			
		44.0+17.30+44.85	m	106.15	
				RAZEM	106.15