

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica 2						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,405		
Razem:						
II. Odwodnienie						
2.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	10,00		
3.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (włączenie do drogi powiatowej)	mb	7,50		
Razem:						
III. Podbudowa						
4.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	1 530,50		
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
5.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	1 449,50		
Razem:						
V. Roboty wykończeniowe						
6.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	405,00		
7.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	108,00		
8.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00		
9.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt.	3,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data