

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica 1						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,392	km	1,392
		0,425 km + 0,967 km				
II. Odwodnienie						
2.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	20,00	mb	20,00
		5,00 m * 4				
3.	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1,00	szt.	1,00
		1,0 szt.				
4.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (włączenie do drogi powiatowej)	mb	7,50	mb	7,50
		7,50 mb				
5.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (włączenie do drogi gminnej)	mb	7,50	mb	7,50
		7,50 mb				
III. Podbudowa						
6.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	5 246,40	m ²	5 246,40
		(425,00 mb + 967,00 mb) * 3,70 m + 16,00 m ² * 6				
IV. Nawierzchnia						
7.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	4 968,00	m ²	4 968,00
		(425,00 mb + 967,00 mb) * 3,50 m + 16,00 m ² * 6				
V. Roboty wykończeniowe						
8.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm	m ²	1 392,00	m ²	1 392,00
		425,00 mb + 967,00 mb * 0,50 m * 2				
9.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	6,00	szt.	6,00
		6 szt.				
10.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt.	6,00	szt.	6,00
		6 szt.				