

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie placu w miejscowości Lipiny						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedd. rozlicz.	Ilość	Cena jedd. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0111-0100	Prace pomiarowe w terenie równinnym.	ha	0,1762		
2	KNNR 6 0806-200	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (materiał z rozbiórki w dyspozycji Zamawiającego)	m ²	17,80		
3	KNR 2-01 0103-07 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 100 cm)	szt.	1,00		
4	KNR 2-01 0105-04	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	3,00		
5	KNR 2-01 01015-06	Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	3,00		
6	KNR 2-01 01015-07 analogia	Karczowanie pni o średnicy 80 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	1,00		
7	KNR 2-01 01015-07 analogia	Karczowanie pni o średnicy 100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	6,00		
8	KNR 2-01 01015-07 analogia	Karczowanie pni o średnicy 150 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt.	1,00		
9	KNNR 6 0806-200	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej	mb	20,00		
10	KNR 2-21 0217-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony śr. 45 cm	m ³	793,06		
11	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 762,35		
12	KNNR 5 0721-0100	Cięcie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno - asfaltowych, głębokość 5 cm (wyrównanie krawędzi jezdni)	mb	105,00		
13	wycena własna	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,00		
14	wycena własna	Regulacja pionowa zaworów	szt.	2,00		
					Razem:	
II. Podbudowa						
15	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 491,74		
16	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	1 491,74		
					Razem:	
III. Krawężniki, obrzeża, chodniki						

17	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10.	m	210,50		
18	KNNR 6 0404-0100	Obrzeża betonowe o wym 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową	m	38,15		
19	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm.	m ²	94,19		
20	KNNR 6 0502-0101	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.	m ²	94,19		
					Razem:	
IV. Nawierzchnia						
21	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	1 491,74		
					Razem:	
V. Roboty wykończeniowe, oznakowanie						
22	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat II-IV	m ²	134,95		
23	KNNR 6 0705-0400	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (przejście dla pieszych P-10).	m ²	10,00		
24	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm	szt.	2,00		
25	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie D-6)	szt.	2,00		
26	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	138,75		
					Razem:	
					Ogółem wartość robót (netto):	
					Podatek VAT 23%	
					Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
miejscowość data