

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,393	km	0,393
		0,393 km				
2.	KNR 2-21 0217-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony śr. 20 cm	m ³	67,20	m ³	67,20
		4,00 m * 84,00 m * 0,20 m				
3.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	336,00	m ²	336,00
		4,00 m * 84,00 m				
II. Odwodnienie						
4.	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1,00	szt.	1,00
		1,0 szt.				
5.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	7,50	m	7,50
		7,50 mb				
6.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	10,00	mb	10,00
		5,00 m * 2				
III. Podbudowa						
7.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	336,00	m ²	336,00
		4,00 m * 84,00 m				
8.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	336,00	m ²	336,00
		4,00 m * 84,00 m				
9.	KNNR 1 0113 0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	268,80	m ²	268,80
		3,20 m * 84,00 m				
10.	KNNR 1 0113 0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	1 020,80	m ²	1 020,80
		3,20 m * 309,00 mb + 16,00m ² * 2				
IV. Nawierzchnia						
11.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	1 211,00	m ²	1 211,00
		3,00 m * 393,00 m + 16,00 m ² * 2				
V. Roboty wykończeniowe						
12.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	309,00	m ²	309,00
		309,00 mb * 0,5 m * 2				
13.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm	m ²	84,00	m ²	84,00
		84,00 mb * 0,5 m * 2				
14.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				

15.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				