

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Kulczyn						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,385	km	0,385
		0,385 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 567,50	m ²	1 567,50
		220,00 mb * 4,50 m + 165,00 mb * 3,50 m				
II. Podbudowa.						
3.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	1 567,50	m ²	1 567,50
		220,00 mb * 4,50 m + 165,00 mb * 3,50 m				
III. Nawierzchnia.						
4.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	1 567,50	m ²	1 567,50
		220,00 mb * 4,50 m + 165,00 mb * 3,50 m				
5.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m ²).	Mg	130,350	Mg	130,350
		(220,00 mb * 3,60 m + 165,00 mb * 3,10 m) * 100 kg/m²				
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	1 265,00	m ²	1 265,00
		220,00 mb * 3,50 m + 165,00 mb * 3,00 m				
IV. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 - 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m ²	302,50	m ²	302,50
		220,00 mb * 0,50 m * 2 + 165,00 mb * 0,25m * 2				
8.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,00	szt.	3,00
		3,0 szt.				
9.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00	szt.	3,00
		3,0 szt.				

Lipsko, dnia 10.05.2018 r

.....
(podpis)