

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,200	km	0,200
		0,200 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	900,00	m ²	900,00
		4,50 m * 200,00 m				
II. Odwodnienie						
3.	wycena własna	Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m pod drogą	m	7,00	m	7,00
		7,00 mb				
4.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 80 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	7,00	m	7,00
		7,00 mb				
5.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	40,00	mb	40,00
		40,00 m				
III. Podbudowa						
6.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	900,00	m ²	900,00
		4,50 m * 200,00 m				
7.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	180,00	m ²	180,00
		4,50 m * 40,00 m				
8.	KNNR 1 0113 0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	900,00	m ²	900,00
		4,50 m * 200,00 m				