

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-10 0802-04	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia, trzon hakowy typ THS/N-95	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR-W 5-10 0802-04	Montaż uchwytów końcowych dla przew. ASXS na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 5-10 0802-04	Montaż uchwytów przelotowych dla przew. ASXS na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR-W 5-10 0901-05	Montaż przewodów AsXS _n 2x25 mm ² rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia	km/1 przew km/1 przew		
		0.717		0.717	
				RAZEM	0.717
5	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 5-10 1001-01	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego, kompletnych, wyposażonych w zegar astronomiczny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew m-1 przew		
		32		32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z oprawą sodową(OUS-70 (1 lampa)	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar		
		2		2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar pomiar		
		5		5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-10 0802-04	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia, trzon hakowy typ THS/N-95	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR-W 5-10 0802-04	Montaż uchwyty końcowych dla przew. ASXS na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 5-10 0802-04	Montaż uchwyty przelotowych dla przew. ASXS na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 5-10 0901-05	Montaż przewodów AsXSn 2x25 mm ² rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia	km/1 przew km/1 przew		
		0.408		0.408	
				RAZEM	0.408
5	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew m-1 przew		
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z oprawą sodową(OUS-70 (1 lampa)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar .		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar pomiar .		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000