

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Wysocin						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,290	km	0,290
		0,290 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 080,00	m ²	1 080,00
		4,50 m * 240,00 m				
II. Odwodnienie						
3.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	7,00	m	7,00
		7,00 mb				
4.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	10,00	mb	10,00
		5,00 m * 2				
III. Podbudowa						
5.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.	m ²	982,00	m ²	982,00
		240,00 mb * 3,70 m + 2 * 5,00 m * 3,00 m + 16,00 m ² * 4				
IV. Nawierzchnia						
6.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	1 109,00	m ²	1 109,00
		290,00 mb * 3,50 m + 2 * 5,00 m * 3,00 m + 16,00 m ² * 4				
V. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy gruntowych na szerokości 0,50 m, grubość warstwy pozagęszczeniu 15 cm	m ²	290,00	m ²	290,00
		290,00 mb * 0,50 m * 2				