

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Przylęk - III Gościniec						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,485		
2.	wycena własna	Wykonanie remontu częściowego nawierzchni betonem asfaltowym.	m ²	50,00		
Razem:						
II. Nawierzchnia						
3.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m ²)	Mg	448,20		
4.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	5 976,00		
Razem:						
III. Roboty wykończeniowe						
5.	Wycena własna	Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. do 10 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości 0,50 m.	m ²	1 485,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
miejscowość data