

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Przylęk - III Gościec						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,485	km	1,485
		1,485 km				
2.	wycena własna	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni betonem asfaltowym.	m ²	50,00	m ²	50,00
		50,00 m2				
II. Nawierzchnia						
3.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m ²)	Mg	448,200	Mg	448,200
		(1 485,00 mb * 4,00 m + 36,00 m2) * 75 kg/m2				
4.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	5 976,00	m ²	5 976,00
		1 485,00 mb * 4,00 m + 36,00 m2				
III. Roboty wykończeniowe						
5.	Wycena własna	Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. do 10 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości 0,50 m.	m ²	1 485,00	m ²	1 485,00
		1 485,00 mb * 0,5 m * 2				