

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	1,100		
2	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m ²	800,000		
					Razem:	
II. Podbudowa						
3	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie)	m ²	3362,00		
4	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm (doprofilowanie)	m ²	740,00		
					Razem:	
III. Nawierzchnia						
5	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanek samochodami samowyładowczymi	m ²	3 882,00		
					Razem:	
IV. Pobocza						
6	KNNR 6 0113-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 25 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	550,00		
					Razem:	
V. Znaki pionowe						
7	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	4,00		
8	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe trójkątne, okrągłe	szt	4,00		
					Razem:	
					Ogółem	
					Podatek VAT 23%	
					Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)