

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	1,100	km	1,100
		1,100 km				
2	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m ²	800,000	m ²	800,00
		200,00 m * 4,00 m				
II. Podbudowa						
3	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie)	m ²	3362,00	m ²	3362,00
		900,00 mb * 3,70 m + 32,00 m²				
4	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm (doprofilowanie)	m ²	740,00	m ²	740,00
		200,00 m * 3,70 m				
III. Nawierzchnia						
5	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi	m ²	3 882,00	m ²	3 882,00
		1100,00 mb * 3,50 m + 32,00 m²				
IV. Pobocza						
6	KNNR 6 0113-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 25 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	550,00	m ²	550,00
		1100,00 mb * 2 * 0,25 m				
V. Znaki pionowe						
7	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	4,00	szt	4,00
		4 szt.				
8	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe trójkątne, okrągłe	szt	4,00	szt	4,00
		4 szt.				