

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi gminnej w m. Rudki |                       |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|
| Lp.                                 | Pozycja KNNR/KNR      | Opis elementu rozliczeniowego                                                                                                                                                             | Części składowe jednost. | Ilość    | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość jednost. |
| 1.                                  | 2.                    | 3.                                                                                                                                                                                        | 4.                       | 5.       | 6.                   | 7.             |
| <b>I. Prace przygotowawcze.</b>     |                       |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 1.                                  | KNNR 1<br>0111-0100   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.                                                                                                        | km                       | 0,870    | km                   | 0,870          |
|                                     |                       | 0,870 km                                                                                                                                                                                  |                          |          |                      |                |
| <b>II. Odwodnienie.</b>             |                       |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 2.                                  | KNR 2-31<br>0816-0200 | Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 50 cm.                                                                                                                     | mb                       | 7,50     | mb                   | 7,50           |
|                                     |                       | 7,50 mb                                                                                                                                                                                   |                          |          |                      |                |
| 3.                                  | wycena własna         | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi. | mb                       | 7,50     | mb                   | 7,50           |
|                                     |                       | 7,50 mb                                                                                                                                                                                   |                          |          |                      |                |
| <b>III. Nawierzchnia.</b>           |                       |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 4.                                  | KSNR 6<br>1005-107    | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową.                                                                                      | m <sup>2</sup>           | 3 480,00 | m <sup>2</sup>       | 3 480,00       |
|                                     |                       | 870,00 mb * 4,00 m                                                                                                                                                                        |                          |          |                      |                |
| 5.                                  | KNNR 6<br>0108-0200   | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m <sup>2</sup> - tj. średnia grubość 4 cm).                                                               | Mg                       | 348,000  | Mg                   | 348,000        |
|                                     |                       | (870,00 mb * 4,00 m) * 100 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                              |                          |          |                      |                |
| 6.                                  | KNNR 6<br>0309-0213   | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1                                                                                                                  | m <sup>2</sup>           | 3 480,00 | m <sup>2</sup>       | 3 480,00       |
|                                     |                       | 870,00 mb * 4,00 m                                                                                                                                                                        |                          |          |                      |                |
| <b>IV. Roboty wykończeniowe</b>     |                       |                                                                                                                                                                                           |                          |          |                      |                |
| 15.                                 | KNR 2-01<br>0126-0100 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem                                                                                           | m <sup>2</sup>           | 870,00   | m <sup>2</sup>       | 870,00         |
|                                     |                       | 870,00 mb * 0,50 m * 2                                                                                                                                                                    |                          |          |                      |                |
| 16.                                 | KNNR 6<br>0113-0400   | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.                                                                                        | m <sup>2</sup>           | 870,00   | m <sup>2</sup>       | 870,00         |
|                                     |                       | 870,00 mb * 0,50 m * 2                                                                                                                                                                    |                          |          |                      |                |

Lipsko, dnia 04.12.2017 r

.....  
(podpis)