

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,993		
		0,993 km				
2.	KNNR 2-21 0217-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony śr. 35 cm	m ³	530,25		
		5,00 m * 303,00 m * 0,35 m				
3.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 515,00		
		5,00 m * 303,00 m				
Razem:						
II. Odwodnienie						
4.	wycena własna	Wykonanie rowu odwadniającego.	mb	25,00		
		25,00 mb				
5.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	6,00		
		6,00 mb				
Razem:						
III. Podbudowa						
6.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 515,00		
		5,00 m * 303,00 m				
7.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.	m ²	1 272,60		
		4,20 m * 303,00 m				
8.	KNNR 1 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	2 914,00		
		4,20 m * 690,00 mb + 16,00 m2				
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
9.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	3 988,00		
		4,00 m * 993,00 m + 16,00 m2				
Razem:						
V. Roboty wykończeniowe						
10.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	993,00		
		993,00 mb * 0,5 m * 2				
11.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	144,00		
		9,0 szt. * 16,00 m 2				
12.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00		
		3 szt.				
13.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt.	3,00		
		3 szt.				
Razem:						

Ogółem wartość robót (netto):	
Podatek VAT 23%	
Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data