

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Wólka Zamojska - Kulczyn						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,596		
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	616,00		
Razem:						
II. Podbudowa						
3.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	616,00		
4.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	616,00		
5.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	523,20		
6.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.	m ²	2 088,00		
Razem:						
III. Nawierzchnia						
7.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	2 492,00		
Razem:						
IV. Roboty wykończeniowe						
8.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	596,00		
9.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,00		
10.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00		
Razem:						
Ogółem wartość robót (netto):						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto):						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data