

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Zamojska |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|---------------|
| Lp.                                          | Pozycja KNNR/KNR   | Opis elementu rozliczeniowego                                                                                                                                                             | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość    | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| 1.                                           | 2.                 | 3.                                                                                                                                                                                        | 4.                   | 5.       | 6.               | 7.            |
| <b>I. Prace przygotowawcze.</b>              |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| 1.                                           | KNNR 1 0111-0100   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.                                                                                                        | km                   | 0,940    |                  |               |
| 2.                                           | KNNR 6 01301-0100  | Profilowanie terenu.                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>       | 4700,00  |                  |               |
| <b>Razem:</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| <b>II. Odwodnienie.</b>                      |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| 3.                                           | wycena własna      | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi. | m                    | 10,00    |                  |               |
| <b>Razem:</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| <b>III. Podbudowa.</b>                       |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| 4.                                           | KNNR 6 0102-0200   | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV.                                                                                              | m <sup>2</sup>       | 2 022,00 |                  |               |
| 5.                                           | KNNR 1 0113-0200   | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.                                                                                                       | m <sup>2</sup>       | 2 022,00 |                  |               |
| 6.                                           | KNNR 6 0113-0400   | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.                                                                                                        | m <sup>2</sup>       | 1 975,00 |                  |               |
| 7.                                           | KNNR 1 0113-0200   | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.                                                                                                       | m <sup>2</sup>       | 1 943,00 |                  |               |
| <b>Razem:</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| <b>IV. Nawierzchnia.</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| 8.                                           | KNNR 6 0108-0200   | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m <sup>2</sup> ).                                                                                          | Mg                   | 293,850  |                  |               |
| 9.                                           | KNNR 6 0309-0213   | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1                                                                                                                  | m <sup>2</sup>       | 3 824,00 |                  |               |
| <b>Razem:</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| <b>V. Roboty wykończeniowe</b>               |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| 10.                                          | KNR 2-01 0206-0100 | Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem.                                                                                                       | m <sup>3</sup>       | 141,000  |                  |               |
| 11.                                          | KNNR 6 0113-0400   | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.                                                                                        | m <sup>2</sup>       | 940,00   |                  |               |
| 12.                                          | KNNR 6 0702-0100   | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.                                                                                                                                   | szt.                 | 6,00     |                  |               |
| 13.                                          | KNNR 6 0702-0100   | Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).                                                                                                                                                    | szt.                 | 6,00     |                  |               |
| <b>Razem:</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| <b>Ogółem wartość robót (netto):</b>         |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| Podatek VAT 23%                              |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |
| <b>Całkowita suma (brutto)</b>               |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                  |               |

wartość robót (netto) ..... zł

(słownie: ...../100)

VAT ..... zł

(słownie: ...../100)

wartość robót (brutto) ..... zł

(słownie: ...../100)

.....  
(podpis )

.....,  
miejscowość      data