

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Wysocin						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,765	km	0,765
		<i>0,480 km + 0,2850 km</i>				
2	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m ²	2917,50	m ²	2917,50
		<i>480,00 m * 4,00 m + 285,00 * 3,50 m</i>				
3	KNR 2-31 0816-0100	Rozebranie istniejącego przepustu betonowego średnicy fi 40 cm i dł 6,0 m	szt.	1,0	szt.	1,0
		<i>1 szt.</i>				
II. Odwodnienie						
4	Wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm , na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) z głowicami czołowymi	m	10,00	m	10,00
		<i>10,00 m</i>				
III. Podbudowa						
5	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie)	m ²	1956,00	m ²	1956,00
		<i>4,00 m * 480,00 mb + 36,00 m2</i>				
6	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (doprofilowanie)	m ²	997,50	m ²	997,50
		<i>3,50 m * 285,00 mb</i>				
IV. Nawierzchnia						
7	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	2713,50	m ²	2713,50
		<i>(480,00 mb + 285,00 mb) * 3,50 m + 36,00 m2 = 2 713,50 m2</i>				
V. Roboty wykończeniowe						
8	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,20 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m ²	192,00	m ²	192,00
		<i>480,00 mb * 0,20 m * 2</i>				
VI. Oznakowanie pionowe						
9	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt.	3,00	szt.	3,00
		<i>3 szt</i>				
10	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe trójkątne	szt.	3,00	szt.	3,00
		<i>3 szt</i>				