

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Wysocin - Mierziączka					
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Prace przygotowawcze					
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,600	
2.	KNNR 6 0101-0100	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV.	m ²	1 292,00	
3.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	1 500,00	
					Razem:
II. Podbudowa					
4.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1 292,00	
5.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	1 262,00	
6.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie).	m ²	1 230,00	
					Razem:
III. Nawierzchnia					
7.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	2 432,00	
					Razem:
IV. Roboty wykończeniowe					
8.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy gruntowych na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	600,00	
9.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm.	szt.	3,00	
10.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00	
					Razem:
					Ogółem wartość robót (netto):
					Podatek VAT 23%
					Całkowita suma (brutto)

wartość robót (netto) zł

(słownie:/

VAT zł

(słownie:/

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/

.....
(podpis)

miejscowość _____ data _____

