

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy - Łagów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,370	km	0,370
		0,370 km				
II. Podbudowa						
2.	KNNR 6 0113 0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprowalowanie)	m ²	1134,00	m ²	1134,00
		370,00 m * 3,00 m + 12 m2 * 2				
III. Nawierzchnia						
3.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	949,00	m ²	949,00
		370,00 m * 2,5 m + 12 m2 * 2				
IV. Roboty wykończeniowe						
4.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	185,00	m ²	185,00
		370,00 mb * 0,25 m * 2				
5.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	3,00	szt	3,00
		3 szt.				
6.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt	3,00	szt	3,00
		3 szt.				