

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Nowy |                    |                                                                                                      |                      |          |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|
| Lp.                                       | Pozycja KNNR/KNR   | Opis elementu rozliczeniowego                                                                        | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość    | Cena jedn. netto                     |
| 1.                                        | 2.                 | 3.                                                                                                   | 4.                   | 5.       | 6.                                   |
| <b>I. Prace przygotowawcze.</b>           |                    |                                                                                                      |                      |          |                                      |
| 1.                                        | KNNR 1 0111-0100   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.                   | km                   | 0,310    |                                      |
|                                           |                    |                                                                                                      |                      |          | <b>Razem:</b>                        |
| <b>II. Nawierzchnia.</b>                  |                    |                                                                                                      |                      |          |                                      |
| 2.                                        | KSNR 6 1005-107    | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową. | m <sup>2</sup>       | 1 240,00 |                                      |
| 3.                                        | KNNR 6 0108-0200   | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,00 kg/m <sup>2</sup> ).    | Mg                   | 93,000   |                                      |
| 4.                                        | KNNR 6 0309-0213   | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1                             | m <sup>2</sup>       | 1 240,00 |                                      |
|                                           |                    |                                                                                                      |                      |          | <b>Razem:</b>                        |
| <b>III. Roboty wykończeniowe</b>          |                    |                                                                                                      |                      |          |                                      |
| 5.                                        | KNR 2-01 0126-0100 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem      | m <sup>2</sup>       | 310,00   |                                      |
| 6.                                        | KNNR 6 0113-0400   | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.   | m <sup>2</sup>       | 310,00   |                                      |
|                                           |                    |                                                                                                      |                      |          | <b>Razem:</b>                        |
|                                           |                    |                                                                                                      |                      |          | <b>Ogółem wartość robót (netto):</b> |
|                                           |                    |                                                                                                      |                      |          | Podatek VAT 23%                      |
|                                           |                    |                                                                                                      |                      |          | <b>Całkowita suma (brutto)</b>       |

wartość robót (netto) ..... zł

(słownie: ...../1

VAT ..... zł

(słownie: ...../1

wartość robót (brutto) ..... zł

(słownie: ...../1

.....  
(podpis )

.....  
miejscowość      data

