

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Nowy						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,310	km	0,310
		0,310 km				
II. Nawierzchnia.						
2.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową.	m ²	1 240,00	m ²	1 240,00
		310,00 mb * 4,00 m				
3.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,00 kg/m2).	Mg	93,000	Mg	93,000
		(310,00 mb * 4,00 m) * 75,00 kg/m2				
4.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1	m ²	1 240,00	m ²	1 240,00
		310,00 mb * 4,00 m				
III. Roboty wykończeniowe						
5.	KNR 2-01 0126-0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem.	m ²	310,00	m ²	310,00
		310,00 mb * 0,50 m * 2				
6.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	310,00	m ²	310,00
		310,00 mb * 0,50 m * 2				