

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary - Ługi						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,455		
		0,455 km				
Razem:						
II. Odwodnienie						
2.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi.	m	9,50		
		9,50 mb				
3.	wycena własna	Podczyszczenie rowu przydrożnego.	mb	20,00		
		10,00 mb * 2				
Razem:						
III. Poszerzenie jezdni.						
4.	KNNR 6 0102-0200	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	546,00		
		455,00 mb * 1,20 m				
5.	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm.	m ²	546,00		
		455,00 mb * 1,20 m				
6.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	546,00		
		455,00 mb * 1,20 m				
7.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	546,00		
		455,00 mb * 1,20 m				
Razem:						
IV. Podbudowa.						
8.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie).	m ²	1397,00		
		455,00 mb * 3,00 m + 32,00 m2				
Razem:						
V. Nawierzchnia.						
9.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	1852,00		
		455,00 mb * 4,00 m + 32,00 m2				
Razem:						
VI. Roboty wykończeniowe.						
10.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	455,00		
		455,00 mb * 0,50 m * 2				
11.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	60,00		
		5,0 szt. * 4,00 m * 3,00 m				
12.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,00		
		3 szt.				
13.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00		

	3 szt.	
		Razem:
	Ogółem wartość robót (netto):	
	Podatek VAT 23%	
	Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
.....,
..... miejscowość data