

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary - Ługi						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,455	km	0,455
		0,455 km				
II. Odwodnienie						
2.	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi.	m	9,50	m	9,50
		9,50 mb				
3.	wycena własna	Podczyszczenie rowu przydrożnego.	mb	20,00	mb	20,00
		10,00 mb * 2				
III. Poszerzenie jezdni.						
4.	KNNR 6 0102-0200	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II-IV.	m ²	546,00	m ²	546,00
		455,00 mb * 1,20 m				
5.	KNNR 6 0106 0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm.	m ²	546,00	m ²	546,00
		455,00 mb * 1,20 m				
6.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	546,00	m ²	546,00
		455,00 mb * 1,20 m				
7.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	546,00	m ²	546,00
		455,00 mb * 1,20 m				
IV. Podbudowa.						
8.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie).	m ²	1397,00	m ²	1397,00
		455,00 mb * 3,00 m + 32,00 m2				
V. Nawierzchnia.						
9.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	1852,00	m ²	1852,00
		455,00 mb * 4,00 m + 32,00 m2				
VI. Roboty wykończeniowe.						
10.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	455,00	m ²	455,00
		455,00 mb * 0,50 m * 2				
11.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	60,00	m ²	60,00
		5,0 szt. * 4,00 m * 3,00 m				
12.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				
13.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A).	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				