

(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	2,005		
2	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m ²	5575,000		
Razem:						
II. Odwodnienie						
3	Wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą fi 60cm i dł. 9,0 m na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	szt	1,00		
4	Wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą gruntową fi 40cm i dł. 9,0 m na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	szt	2,00		
5	Wycena własna	Wykonanie przepustu na dojeździe do figurki pod drogą gruntową fi 40cm i dł. 4,0 m	szt	1,00		
6	Wycena własna	Karczowanie zagajników	m ²	150,00		
7	Wycena własna	Karczowanie zagajników (droga podrzędna)	m ²	50,00		
8	KNNR 1 0201-0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego)	mb	130,00		
9	KNNR 1 0201-0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego - droga podrzędna)	mb	50,00		
Razem:						
III. Podbudowa						
10	KNNR 6 0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (doprofilowanie)	m ²	1218,00		
11	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ³	4795,00		
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
12	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	8732,00		
Razem:						
V. Pobocza						
13	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	1 115,00		

14	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	890,00		
					Razem:	
					Ogółem	
					Podatek VAT 22%	
					Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejsowość data