

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze.						
1.	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym. <i>0,330 km</i>	km	0,330	km	0,330
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu. <i>330,00 mb * 4,50 m</i>	m ²	1 485,00	m ²	1 485,00
II. Podbudowa.						
3.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. <i>330,00 m * 3,00 m</i>	m ²	990,00	m ²	990,00
4.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. <i>330,00 mb * 4,50 m + 16,00 m²</i>	m ²	1 501,00	m ²	1 501,00
III. Nawierzchnia.						
5.	KSNR 6 1005-107	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową. <i>330,00 mb * 4,50 m + 16,00 m²</i>	m ²	1 501,00	m ²	1 501,00
6.	KNNR 6 0108-0200	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 100,0 kg/m ²). <i>(330,00 mb * 3,60 m + 16,00 m²)*100,00 kg/m²</i>	Mg	120,400	Mg	120,400
7.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR1 <i>330,00 mb * 3,50 m + 16,00 m²</i>	m ²	1 171,00	m ²	1 171,00
IV. Roboty wykończeniowe						
8.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. <i>330,00 mb * 0,50 m * 2</i>	m ²	330,00	m ²	330,00
9.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. <i>3,0 szt.</i>	szt.	3,00	szt.	3,00
10.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A). <i>3,0 szt.</i>	szt.	3,00	szt.	3,00

Lipsko, dnia 20.09.2018 r

.....
(podpis)