

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary - Stefanów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	1,357	km	1,357
		1,357 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Profilowanie terenu.	m ²	6785,00	m ²	6785,00
		5,00 m * 1 357,00 mb				
II. Podbudowa						
3.	KNNR 1 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (podwyższenie niwelety drogi w miejscu zalewowym).	m ²	350,00	m ²	350,00
		5,00 m * 70,00 mb				
4.	KNNR 1 0113-0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	5 699,40	m ²	5 699,40
		4,20 m * 1 357,00 mb				
III. Nawierzchnia						
5.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	5 428,00	m ²	5 428,00
		4,00 m * 1 357,00 mb				
IV. Roboty wykończeniowe						
6.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1 357,00	m ²	1 357,00
		1 357,00 mb * 0,50 m * 2				
7.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm.	szt.	1,0	szt.	1,0
		1,0 szt.				
8.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy D).	szt.	1,0	szt.	1,0
		1,0 szt.				