

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	2,005		
2	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m ²	5575,00		
					Razem:	
II. Zatoki i perony autobusowe						
3	KNNR 1 0201-0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykopy pod zatoki autobusowe)	m ³	25,60		
4	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm	m ²	64,00		
5	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	64,00		
6	KNNR 6 0403-0401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10	m	68,00		
7	KNNR 6 0404-0401	Obrzeża betonowe o wym 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową	m	89,00		
8	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm	m ²	130,00		
9	KNNR 6 0502-0101	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	130,00		
					Razem:	
III. Odwodnienie						
10	Wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą fi 60cm i dł. 9,0 m na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	szt	1,00		
11	Wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą gruntową fi 40cm i dł. 9,0 m na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	szt	2,00		
12	Wycena własna	Wykonanie przepustu na dojeździe do figurki pod drogą gruntową fi 40cm i dł. 4,0 m	szt	1,00		
13	Wycena własna	Karczowanie zagajników	m ²	150,00		
14	Wycena własna	Karczowanie zagajników (droga podrzędna)	m ²	50,00		

15	KNNR 1 0201-0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego)	mb	130,00		
16	KNNR 1 0201-0100	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego - droga podrzędna)	mb	50,00		
					Razem:	
IV. Podbudowa						
17	KNNR 6 0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (doprofilowanie)	m ²	1508,00		
18	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)	m ²	5910,00		
					Razem:	
V. Nawierzchnia						
19	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st. II, transport samochodami samowyladowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 50,0 kg/m ²)	t	659,70		
20	KNNR 6 0309-0103	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m ²	10201,00		
					Razem:	
VI. Elementy bezpieczeństwa ruchu						
21	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	5,00		
22	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe trójkątne (znaki grupy A)	szt	5,00		
23	Wycena własna	Tabliczki T-1 pod znaki A7 "150m"	szt	2,00		
24	KNNR 6 0705-0400	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową (przejście dla pieszych znak P-10)	m ²	10,00		
25	KNNR 6 0705-0400	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów znak P-13)	m ²	1,32		
26	KNNR 6 0705-0400	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową (linia krawędziowa przerywana na dł 25 mb obustronnie znak P-7c)	m ²	1,50		
27	KNNR 6 0702-0100	Tablice prowadzące U-3a - wraz z montażem	szt	6,00		
28	Wycena własna	Słupki prowadzące U-1a - wraz z montażem	szt	10,00		
					Razem:	
VII. Pobocza						
29	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	2 005,00		

30	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	2 107,50		
Razem:						
Ogółem						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)