

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,485	km	0,485
		0,485 km				
II. Odwodnienie						
2.	wycena własna	Rozebranie przepustu betonowego fi 40 cm	mb	6,00	mb	6,00
		6,00 mb				
3.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (na włączeniu do drogi powiatowej)	mb	6,00	mb	6,00
		8,00 mb				
4.	KNNR 6 0113 0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	mb	6,00	mb	6,00
		6,00 mb				
III. Podbudowa						
5.	KNNR 1 0113 0200	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm.	m ²	1 568,00	m ²	1 568,00
		3,20 m * 485,00 mb + 16,00 m2				
IV. Nawierzchnia						
6.	KNNR 6 0309 0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	1 471,00	m ²	1 471,00
		3,00 m * 485,00 mb + 16,00 m2				
V. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	48,00	m ²	48,00
		4,0 szt * 4,00 m * 3,00 m				
8.	KNNR 6 0113 0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm	m ²	485,00	m ²	485,00
		485,00 mb * 0,5 m * 2				
9.	KNNR 6 0702 0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				
10.	KNNR 6 0702 0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B)	szt.	3,00	szt.	3,00
		3 szt.				