

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Stary						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym.	km	0,550		
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych.	m ²	2750,00		
Razem:						
II. Przepusty						
3.	wycena własna	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm.	m	10,00		
4.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi.	m	10,00		
Razem:						
III. Podbudowa						
5.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm (doprofilowanie).	m ²	2416,00		
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	2304,00		
Razem:						
V. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	560,00		
Razem:						
VI. Oznakowanie pionowe						
8.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	1,00		
9.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A)	szt	1,00		
Razem:						
Ogółem:						
Podatek VAT 23%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....,
miejscowość data