

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Stary						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,550	km	0,550
		0,550 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych.	m ²	2750,00	m ²	2750,00
		550,00 mb * 5,00 m				
II. Przepusty						
3.	wycena własna	Rozebranie przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm	m	10,00	m	10,00
		10,00 mb				
4.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi	m	10,00	m	10,00
		10,00 m				
III. Podbudowa						
5.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm (doprofilowanie).	m ²	2416,00	m ²	2416,00
		550,00 mb * 4,20 m + 2 * 5,00 mb * 4,20 m + 2 * 32,00 m ²				
IV. Nawierzchnia						
6.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1	m ²	2304,00	m ²	2304,00
		550,00 mb * 4,00 m + 2 * 5,00 mb * 4,00 m + 2 * 32,00 m ²				
V. Roboty wykończeniowe						
7.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	560,00	m ²	560,00
		550,00 mb * 0,5 m * 2 + 2 * 5,00 mb * 0,50 m * 2				
VI. Oznakowanie pionowe						
8.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	1,00	szt	1,00
		1 szt				
9.	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A)	szt	1,00	szt	1,00
		1 szt				

2310

42

64