

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Stary przez wieś						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1.	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,795	km	0,795
		0,795 km				
2.	KNNR 6 01301-0100	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych.	m ²	3577,50	m ²	3577,50
		795,00 mb * 4,50 m				
II. Podbudowa						
3.	KNNR 6 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie).	m ²	2941,50	m ²	2941,50
		795,00 mb * 3,70 m				
III. Nawierzchnia						
4.	KNNR 6 0309-0213	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1.	m ²	2782,50	m ²	2782,50
		795,00 mb * 3,50 m				
IV. Roboty wykończeniowe						
5.	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	795,00	m ²	795,00
		795,00 mb * 0,50 m * 2				