

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

I. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
Przyłęk 30 a
26-704 Przyłęk
Tel./fax. 48 677 30 06
e-mail: zozprzylek@onet.pl
NIP: 8111525632
REGON: 670905854 – 00020

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia
w Przyłęku Filia w Załazach

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Demontaż szyldów, uchwytów, itp. ze ścian z ich ponownym montażem po wykonaniu robót,
2. Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z pcv wraz z przeróbką rur przy gzymsie
3. Skucie ze ścian i cokołu zmurszałych, odparzonych tynków zewnętrznych cem-wap. kat.III oraz ich uzupełnienie,
4. Rozbiórka daszków żelbetowych nad wejściami do budynku w poziomie parteru,
5. Montaż istniejących przewodów elektrycznych oraz instalacji odgromowej na ścianach w rury winidurowe , montaż skrzynek pomiarowych z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej,
6. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewacji bocznej wraz z montażem drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych o wym. 100x200cm, profil ciepły, kolor biały
7. Wykonanie przy nowych drzwiach podestu wraz ze schodkami z obrzeży betonowych 6x20cm szarych, oraz kostki brukowej gr. 6cm w kolorze czerwonym – podest o wym.szer.1,50 dł.2,00m; stopnie szerokości stopnia 35cm wysokości stopnia 15cm.
8. Wymiana obróbek blacharskich ogniomurów (ścianek kolankowych ponad dachem) oraz nowej obróbki uskoku cokołu z blachy powlekanej stalowej w kolorze brązowym.
9. Naprawa tynków gzymsu budynku

10. Przygotowanie i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych wraz z ościeżami
11. Zagruntowanie ścian środkiem gruntującym dla danego systemu
12. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70 040 gr. 5cm oraz ościeży styropianem gr. 2cm.
13. Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych (II grupa kolorów) ścian zewnętrznych i ościeży na siatce zbrojącej za włókna szklanego
14. Wykonanie tynku cienkowarstwowego żywicznego mozaikowego na ścianach cokołu oraz boków murków schodów zewnętrznych
15. Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych na ścianach kominów ponad dachem na siatce zbrojącej z włókna szklanego wklejonej ,
16. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych,
17. Wykonanie zabezpieczenia okien i drzwi folią polietylenową,
18. Dostawa i montaż daszków poliwęglanowych – gotowych wraz konstrukcją stalową wsporczą
19. Montaż nowych uchwytych do flag

System ocieplenia ścian zewnętrznych oraz kolorystykę Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Użytkownikiem.

Przedmiar robót stanowi załącznik do zapytania.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi, oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania.
3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku
5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (*załącznik nr1*)

Oferta powinna być:

- a) opatrzona pieczętą firmową,
- b) posiadać datę sporządzenia,
- c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
- e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- f) zawierać wszystkie wymagane załączniki,
- g) Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczętą i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
- h) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 2*),
2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (*załącznik nr 3*),
3. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w formularzu oferty (*załącznik nr 4*)
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłuku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 09 czerwca 2014 r. do godz. 09:00 (decyduje data wpływu oferty)

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik Urzędu Gminy w Przyłęku - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłek do złożenia zamówienia.

Załączniki

- 1. Formularz Oferty*
- 2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.*
- 3. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze.*
- 4. Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty.*
- 5. Wzór umowy.*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gminy Przyłęk
Przyłęk 30 a
26-704 Przyłęk**

OFERTA

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr telefonu/ faksu :

REGON: NIP:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku Filia w Załazach**” oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za cenę:

- netto złotych: (słownie:)

- brutto złotych: (słownie:)

- w tym podatek VAT w wysokości%, tj. w kwocie: zł.

(słownie:)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj.:
 - do dnia 15.08.2014
2. Oświadczamy, że:
 - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia,
 - gwarantujemy niezmiennosc ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia jego realizacji,
 - w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania
 - udzielimy miesięcznej gwarancji na roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi

- usuniemy wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia

IV. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia:

Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze
- szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

..... dn.

.....

*(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Przylęku Filia w Załazach**”

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia,

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/Emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..... dn.

.....
(podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
Do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	ilość	cena	wartość
1.	Termomodernizacja ścian zewnętrznych				
1.1.	Roboty przygotowawcze				
1.	Demontaż i ponowny montaż szyldów, opraw , skrzynek, sygnalizatorów itp.	szt.	14		
2.	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych pcv na nowych hakach	m	29,60		
3.	Demontaż i ponowny montaż w rury winidurkowe istniejącej instalacji elektrycznej na ścianach oraz instalacji odgromowej	m	110,00		
4.	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	110,00		
5.	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	110,00		
6.	Demontaż instalacji odgromowej ze ścian i ponowny montaż w rury winidurkowe	m	30,00		
7.	Dostawa i montaż skrzynek złączy pomiarowych instalacji odgromowej	m ²	4,00		
8.	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	miar	1		
9.	Następny pomiar instalacji odgromowej	miar	3		
10.	Przeróbka rur spustowych z pcv przy gzymsie (dodatkowe kolana) w związku z ociepleniem ścian styropianem	Szt.	5		
11.	Rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11,20		
12.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -ogniomury w kolorze brązowym	m ²	14,80		
13.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brązowym o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka cokołu	m ²	8,91		
14.	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- całość cokołu oraz część ścian zewnętrznych	m ²	69,75		
15.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	69,75		
16.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki żelbetowe	m ³	0,79		
17.	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej- dla obsadzenia nadproża stalowego nowego otworu drzwiowego	m ²	0,60		
18.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik 140 mm	m	3,00		
19.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	1,24		
20.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	Szt.	16		
21.	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.	18		
22.	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.	6		
23.	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	4,80		
24.	Zabetonowanie powierzchni pomiędzy belkami stalowymi	m ³	0,07		
25.	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	1,56		

26.	Wyspałdowanie belek stalowych cegłami	m	4,80		
27.	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - profil ciepły, kolor biały, pełne, samozamykacz, pochwyt, 2 zamki	m ²	2,00		
28.	Dostawa i montaż gotowych łukowych daszków poliwęglanowych na gotowych konstrukcjach wsporczych kotwionych do ściany zewnętrznej- szt.6 -dł.2,00	m ²	9,50		
29.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska-chodnik w miejscu nowych schodów	m ²	4,20		
30.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 45 cm grubości warstwy po zagęszczeniu-pod nowe schody	m ²	10,46		
31.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - schody zewnętrzne nowe -elewacja boczna wschodnia	m	18,00		
32.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-schody nowe j.w.	m ²	10,46		
1.2.	Naprawa gzymsu				
33.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	5,13		
34.	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 60 cm - gzyms wieńczący budynek	m	68,20		
35.	Uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej	m ³	0,80		
36.	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchni odkrytego zbrojenia zaprawą Asocret P/KS lub równoważną	m ²	40,92		
37.	Uzupełnienie ubytków zaprawą szcpepą Asocret P/HB ge 1mm i zaprawą P/FM 30 lub systemem równoważnym	m ²	40,92		
38.	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm	m	68,20		
39.	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m	68,20		
40.	Zeskrobanie i zmycie starej farby -gzyms	m ²	20,46		
41.	Gruntowanie powierzchni tynków materiałem hydrofobizującym zaprawę cementową	m ²	40,92		
42.	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków zewnętrznych gzymsu np. niegorszych od Funcosil LA Siliconfarbe lub równoważną - tynki gładkie	m ²	40,92		
1.3	Ocieplenie ścian zewnętrznych				
43.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	331,48		
44.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntująca w danym systemie	m ²	331,48		
45.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 040- gr. 5cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	280,27		
46.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi gr. 5cm EPS 70 040 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian cokołu	m ²	26,57		
47.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	24,64		
48.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	1328,0		
49.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	306,84		
50.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	24,64		
51.	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach bez ocieplenia styropianem	m ²	18,00		
52.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	248,00		
53.	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	331,48		
54.	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	280,27		

55.	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	24,64		
56.	Tynki żywiczne (mozaikowe) o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm-cokół plus murki boczne schodów	m ²	44,57		
57.	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm	m ²	280,27		
58.	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów ponad dachem	m ²	26,02		
59.	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm- kominy ponad dachem	m ²	26,02		
60.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	331,48		
61.	Czas pracy rusztowań - należy przyjąć 455,00mg (poz.:10,11,12,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,57)				
62.	Osłony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	120,00		
63.	Uchwyty do flag - podwójne	szt.	4		
Razem:					

..... dn.

.....
 (podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
 do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji usługi	Odbiorca usługi (nazwa, adres, telefon)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

..... dn.

.....
(podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA nr...../2014 (projekt)

zawarta w dniu w Przyłęku pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłek z siedzibą w Przyłęku, Przyłek 30A, 26-704 Przyłek

reprezentowanym przez:

1. Teresę Wójtowicz - Kierownika SPZOZ Gminy Przyłek

zwanym dalej „Zamawiającym” a

.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **Termomodernizację ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku Filia w Załazach.**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Demontaż sztyldów, uchwyty, itp. ze ścian z ich ponownym montażem po wykonaniu robót,
- 2) Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z pcv wraz z przeróbką rur przy gzymsie
- 3) Skucie ze ścian i cokołu zmurszałych, odparzonych tynków zewnętrznych cem-wap. kat.III oraz ich uzupełnienie,
- 4) Rozbiórka daszków żelbetonowych nad wejściami do budynku w poziomie parteru,
- 5) Montaż istniejących przewodów elektrycznych oraz instalacji odgromowej na ścianach w rury winidur , montaż skrzynek pomiarowych z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej,
- 6) Wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewacji bocznej wraz z montażem drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych o wym. 100x200cm, profil ciepły, kolor biały
- 7) Wykonanie przy nowych drzwiach podestu wraz ze schodkami z obrzeży betonowych 6x20cm szarych, oraz kostki brukowej gr. 6cm w kolorze czerwonym – podest o wym.szer.1,50 dł.2,00m; stopnie szerokości stopnia 35cm wysokości stopnia 15cm.
- 8) Wymiana obróbek blacharskich ogniomurów (ścianek kolankowych ponad dachem) oraz nowej obróbki uskoku cokołu z blachy powlekanej stalowej w kolorze brązowym.

- 9) Naprawa tynków gzymsu budynku
- 10) Przygotowanie i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych wraz z ościeżami
- 11) Zagruntowanie ścian środkiem gruntującym dla danego systemu
- 12) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70 040 gr. 5cm oraz ościeży styropianem gr. 2cm.
- 13) Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych (II grupa kolorów) ścian zewnętrznych i ościeży na siatce zbrojącej za włókna szklanego
- 14) Wykonanie tynku cienkowarstwowego żywicznego mozaikowego na ścianach cokołu oraz boków murków schodów zewnętrznych
- 15) Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych na ścianach kominów ponad dachem na siatce zbrojącej z włókna szklanego wklejonej ,
- 16) Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych,
- 17) Wykonanie zabezpieczenia okien i drzwi folią polietylenową,
- 18) Dostawa i montaż daszków poliwęglanowych – gotowych wraz konstrukcją stalową wsporczą
- 19) Montaż nowych uchwytów do flag

System ocieplenia ścian zewnętrznych oraz kolorystykę Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Użytkownikiem.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgłoszenie zamiaru remontu (art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar. Integralną częścią umowy są: zapytanie ofertowe, oferta.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia, zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 15.08.2014 r.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru inwestycji przynajmniej na 5 dni roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu umowy
3. Przez datę zakończenia zadania będącego przedmiotem umowy i przekazania do użytku rozumie się termin odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące budowy i wykonanych robót.
4. Zamawiający przekaże teren robót w terminie do dnia

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji.

§ 4

1. Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:

- zł. netto, słownie: złotych netto
- podatek VAT % w kwocie zł słownie: złotych
- zł. brutto, słownie: złotych brutto

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 5

1. Inspektorem Nadzoru na budowie będzie :

.....

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

.....

§ 6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. W przypadku przerwania robót, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

5. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonych dróg, chodników, zieleni (rzeczowo i finansowo).

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013.21.).

8. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .
2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
7. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót podwykonawcom:
-
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
3. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.
2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminiedni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - d) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania

obowiązków przez Wykonawcę.

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 15

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY